

ЈКП "Комуналац"  
Бабушница ул. 7 Јули, бр.20  
Број: 224-1  
Дана: 12.03.2021.године

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
ПРЕДСЕДНИК  
Бр. 40-15/2021-1  
12.03.2021. год.  
БАБУШНИЦА

### УГОВОР

о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021.години на путевима у општини Бабушница

**Закључен између:**

**Наручиоца радова:** Општина Бабушница ул. Ратка Павловића бр. 1 (у даљем тексту **Наручилац радова**) коју заступа председник општине Ивана Стојичић и

**Извођача радова:** Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Бабушнице ул. 7 Јул, бр. 20 (у даљем тексту **Извођач радова**) које заступа в.д. директор Марко Станисављевић

Члан 1.

**Предмет овог уговора је** Извођење радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021.године на путевима у општини Бабушница.

Члан 2.

**Наручилац радова уступа, а Извођач радова** прихвата обавезу да изврши предметне, интервентне радове, односно радове на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021.године на путевима у општини Бабушница,, , овај уговор се закључује на основу Одлуке, Решења Општинског већа општине Бабушница („Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве,, број 401-60-1/2021 од 10.03.2021.године).

Члан 3.

**Извођач радова** се обавезује да уговорене радове извршава у складу са овим уговором, у складу са „Предмером и оријентационим предрачуном интервентних радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021.године на путевима у општини Бабушница,, и у складу са важећим Ценовником („Ценовник услуга летњег и зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице), број 103-3 од 17.02.2017.године, на који је дата сагласност СО Бабушница, број 352-10/2017-2 од 03.03.2017.године и измени и допуни ценовника, на који је дата сагласност СО Бабушница бр. 352-32/2019-2 од 23.05.2019.године а ради обезбеђења редовног и несметаног саобраћаја, чувања и унапређења употребне вредности улица, путева, тргова, платоа и сл., **који су саставни део овог уговора.**

Члан 4.

Укупна вредност радова по предмеру и предрачуну је 4.563.252,00 динара са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%, односно 3.802.710,00 без урачунатог ПДВ-а.

Коначна вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази стварно изведене врсте и количине радова, и може се разликовати од вредности из става 1. овог члана.

Плаћање по овом уговору за изведене радове ће се вршити привременим ситуацијама и окончаном ситуацијом, на бази стварно изведене врсте и количине радова. Овера изведених радова ће се вршити од стране овлашћених представника **Наручиоца радова и Извођача радова**.

Поред радова који су предвиђени „Предмером и оријентационим предрачуном интервентних радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021.године на путевима у општини Бабушница,, , изводиће се и други радови, уколико се укаже потреба за њима и који су последица обилних падавина или елементарних непогода и других несрећа, све то уз предходну сагласност **Наручиоца радова** и применом јединачних цена из Ценовника.

Уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова, који превазилазе уговорену вредност овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће у том случају закључити анекс овог уговора.

#### Члан 5.

**Извођач радова** ће радове извести стручно и квалитетно, по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.

Почетак извођења радова одмах по потписивању уговора.

Рок за завршетак радова је до 31.12.2021.године.

#### Члан 6.

За све што није обухваћено овим уговором примењиваће се важећи законски прописи, као и „посебне узансе о грађењу,, („Службени лист СФРЈ,, број 18/77) и општинске одлуке.

#### Члан 7.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

#### Члан 8.


Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.


#### Члан 9.

Овај уговор је сачињен у четири једнака примерака, по два за обе уговорне стране.

**Извођач радова**  
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

в.д.Директор

  
Марко Станисављевић



**Наручилац радова**  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Председник

  
Ивана Стојичић



## ПРЕДМЕР И ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН

### ИНТЕРВАНТНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ШТЕТЕ УСЛЕД ОБИЛНИХ ПАДАВИНА ЈАНУАРА 2021 ГОДИНЕ НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

#### 1.МЗ СТРЕЛАЦ

- Рад комбиноване машине утоваривач – ровокопач на санацији трупа  
махалског пута до цркве (Попова махала) .....рад/час 8 x 4.125=33.000.00
- Рад механизације УЛТ -160 или слично на санаци  
трупа махалског пута Тамња махала.....рад/час 15 x5.500=82.500.00

#### 2.МЗ СТУДЕНА

- Рад комбиноване машине утоваривач – ровокопач на санацији трупа  
махалског пута до махале Голема Шиба и уређењу мокрих прелаза преко  
Средње , Сидине реке и Мурговице.....рад/час 8 x4.125=33.000.00

#### 3.МЗ ЈАСЕНОВ ДЕЛ

- Утовар,транспорт и разастирање осулинског матерјала из локајног  
налазишта СТД = 10км. ....м<sup>3</sup> 40 x 1.800 = 72.000.00

#### 4.МЗ НАШУШКОВИЦА

- Утовар,транспорт и разастирање осулинског матерјала из локалног  
налазишта СТД – 15 км..... м<sup>3</sup> 20 x 1.860 = 37.200.00

#### 5. МЗ РАЉИН

- Рад механизације на санацији коловоза и попуњавању вододерина  
раоником..... рад/час 6 x 6.000 = 36.000.00

## 6. МЗ СТОЛ

- Утовар , транспорт и разасирање дробљеног каменог матерјала на поправци махалског пута у махали Ољинци СТД 35км .....м<sup>3</sup> 50 x3.500 = 175.000.00
- Утовар , транспорт и разасирање матерјала из локалног налазишта ради санације оштећених банкина општинског пута Александрац – Стол СТД = 2 км.....м<sup>3</sup> 30 x1.572 = 47.600.00

## 7.МЗ ДРАГИНАЦ

1.Израда цевастог бетонског пропуста поред општинског пута Драгинац-Вава.

Позиција обухвата набавку,ископ и уградњу потребног матерјала .

- Скретање за махалу Царевци Ø500 Л= 5м са израдом улазне и излазне главе..... м 5 x7.000 = 35.000.00
- На делу улаза Манић Горана Ø500 Л= 5м са израдом улазне и излазне главе ..... м 5 x7.000 = 35.000.00
- Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог матерјала СТД 35км за за санацију коловоза до махале Коишинци.....м<sup>3</sup> 10 x 3.500 = 35.000.00
- Машинско чишћење наноса са коловоза и канала са превозом матерјала на 2км Махала Савинци ..... м<sup>3</sup> 30 x 2200= 66.000.00
- Машинско чишћење наноса са коловоза и канала са превозом матерјала на 2км Махала Врапци ..... м<sup>3</sup> 30 x 2200= 66.000.00

- Санација бетонског плочастог пропуста у махали Савинци преко реке Лужнице

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

I 1	Преусмеравање водотока у постојећем речном кориту уз леви обални стуб ради обезбеђивања услова и простора за рад.	Пауш.	1.00	x	50,000.00	=	50,000.00
I 2	Осигурање и подупирање АБ подужног носача ради обезбеђивања безбедног радног простора	Пауш.	1.00	x	40,000.00	=	40,000.00
I 3	Ископ земље и материјала у речном кориту за темељну стопу обложног зида, машински 50% и ручно 50%. са одлагањем материјала на страну .Позиција обухвата и црпљење воде ради стварања услова за несметан рад.	m <sup>3</sup>	16.50	x	2,000.00	=	33,000.00
I 3	Набавка материјала транспорт и уградња материјала "иберлауф" као подлога за темељну стопу, са ситнозрним материјалом у завршном слоју.	m <sup>3</sup>	2.20	x	3,000.00	=	6,600.00
I 4	Набавка материјала транспорт и уградња бетона МБ30 за темељну стопу обложног зида у свему према прописима за ову врсту радова. Арматура се обрачунава посебно	m <sup>3</sup>	14.30	x	18,000.00	=	257,400.00
I 5	Набавка материјала транспорт и уградња бетона МБ30 обложног зида у двостраној оплати свему према прописима за ову врсту радова. Арматура се обрачунава посебно	m <sup>3</sup>	11.55	x	20,000.00	=	231,000.00
I 6	Набавка, транспорт, сечење савијање и уградња арматуре у свему према прописима за ову врсту радова. РА 400/500 МА 500/560	kg	674.00	x	170.00	=	114,580.00
		kg	864.00	x	180.00	=	155,520.00
I 7	Утовар, транспорт и уградња шљунковитог материјала ради израде шљунчаног клина, са планирањем и сабијањем у слојевима.	m <sup>3</sup>	20.00	x	1,500.00	=	30,000.00

Укупно радови:

**918,100.00**

<b>УКУПНО СВИ РАДОВИ без ПДВ-а:</b>	<b>918,100.00</b>
<b>ПДВ (20%):</b>	<b>183,620.00</b>
<b>УКУПНО СВИ РАДОВИ са ПДВ-ом:</b>	<b>1,101,720.00</b>

## 8. МЗ РАДИЊИНЦЕ

- Рад комбиноване машине на разчишћавању одрона на путу до сеоског гробља.....рад/час  $4 \times 4.125 = 16.500,00$
- Утовар транспорт и разастирање матерјала из локалног налазишта СТД = 2км на поправци махалског пута до махале Куреинци .....м<sup>3</sup>  $20 \times 1.572 = 31.440,00$
- Утовар транспорт и разастирање матерјала из локалног налазишта СТД = 2км на поправци махалског пута до махале Турски До .....м<sup>3</sup>  $100 \times 1.572 = 157.200,00$

## 9. МЗ ДОЛ

- Рад грејдера на санацији коловоза и банкина општинског пута  
Гричар – Дол .....рад/час  $10 \times 6.000 = 60.000,00$
- Рад ваљка на сабијању постојећег испланираног матерјала...рад/час  $6 \times 5.500 = 33.000,00$
- Рад комбиноване машине на чишћењу улазне главе цевастог бетонског пропуста и поновној монтажи постојећа два цеваста бетонска пропуста и израду насипа на делу пропуста.....рад/час  $8 \times 4.125 = 33.000,00$
- Деоница Голубовићи – Брестов Дол
- Утовар ,транспорт дробљеног каменог матерјала СТД 35 км.....м<sup>3</sup>  $50 \times 3.500 = 175.000,00$
- Рад грејдера на санацији коловоза и банкина општинског пута.....рад/час  $6 \times 6.000 = 36.000,00$

## 10. МЗ ОСТАТОВИЦА

- Рад комбиноване машине на санирању пута и мокрих прелаза до манастира Свети Прокопије.....рад/час  $16 \times 4.125 = 66.000,00$

## 11. ОПШТИНСКИ ПУТ ЉУБЕРАЋА – ЛИНОВО – БОГДАНОВАЦ – ШТРБОВАЦ

- Набавка ,транспорт и уградња дробљеног каменог матерјала СТД 40км.....м<sup>3</sup>  $100 \times 4.000 = 400.000$
- Рад комбиноване машине на разчишћавању наноса и одрона ...рад/час  $3 \times 4.125 = 12.375,00$

## 12.МЗ МОДРА СТЕНА

-Утовар ,транспорт и разастирање матерјала из локалног  
налазишта СТД 5км на санацији коловоза у махали Керци  
и Доњи Друм .....м<sup>3</sup> 60x1.608 = 96.480

## 13.МЗ Грнчар

Махала Долина

- Рад комбиноване машине на чишћењу наноса улазне главе  
и јарка у дужини 20метара са одлагањем у страну.....рад/час 5x4.125 = 20.625.00

## 14.МЗ ДУЧЕВАЦ

Пут до школе

-Рад комбиноване машине на чишћењу наноса улазне главе .....рад/час 2x 4.125 = 8.250.00

-Утовар транспорт и разастирање матерјала из локалног  
налазишта СТД = 2км на поправци махалског пута до школе....м<sup>3</sup> 10x1.572 = 15.720.00

## 15. ГОРЊЕ КРЊИНО

-Утовар, транспорт и разастирање матерјала из локалног  
налазишта СТД = 10км на поправци махалског пута .....м<sup>3</sup> 10x1.572 = 15.720.00

## 16. Доњи Стрижевац

-Утовар, транспорт и разастирање ломљеног камена матерјала из локалног  
налазишта СТД = 15 км на поправци махалског пута .....м<sup>3</sup> 5 x 1.860= 9.300.00

## 17. МЗ РАДОСИН

- Рад булдозера ТГ 110 или јачи на сређивању нивелете коловоза  
и равнање (попуњавање вододерина) прилазног и  
махалских путева .....рад /час 50 x 4800 = 240.000.00

### 18. МЗ ГОРЊИ СТРИЖЕВАЦ

-Набавка ,транспорт и уградња дробљеног каменог матерјала

СТД 40км.....м<sup>3</sup> 100x4.000 = 400.000.0

- Рад вибро ваљка ДВВ 11 .....рад/час 5 x 5500 = 27.500.0

### 19.МЗ КАМБЕЛЕВАЦ

--Утовар транспорт и разастирање матерјала из локалног

налазишта СТД = 2км на поправци махалских путева

махала Подкрајиште и Миро .....м<sup>3</sup> 100 x1.572 = 157.200.0

### 20.МЗ МАЛО БОЊИНЦЕ

--Набавка ,транспорт и уградња дробљеног каменог матерјала

СТД 40км.....м<sup>3</sup> 30 x4.000 = 120.000.0

**УКУПНО : 3.802.710.**

**ПДВ 20% 760.542.0**

**УКУПНО СА ПДВ-ом 4.563.252.**

6.100.000  
1.000.000  
7.100.000  
+ 500.000  
7.600.000