

Projekat enterijera
Investitor: Dom Kulture Babušnica



1.1. NASLOVNA STRANA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:	Dom kulture Babušnica
Objekat:	Dom kulture Babušnica, spratnosti P+1 ul. Saše Ivkovića br.01, Babušnica KP. br. 104, Babušnica
Vrsta tehničke dokumentacije:	Tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju hola Doma kulture (po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji)
Naziv i oznaka projekta:	1 – Projekat arhitekture
Za građenje / izvođenje radova:	Investiciono održavanje i uređenje enterijera hola Doma kulture
Pečat i potpis:	Projektant: Polyarch Niš , studio za projektovanje Marko Zečević PR APR Reg.br. BD BP 70079/2016



A blue ink signature of the name "Marko Zečević".

Pečat i potpis:	Odgovorni projektant: Marko Zečević mast. ing. arh. broj licence: 300 P282 17
------------------------	--



A blue ink signature of the name "Marko Zečević".

Broj tehničke dokumentzacije: 03-4/19
Mesto i datum: Niš, maj 2019.god.

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1.	Naslovna strana Projekta arhitekture
1.2.	Sadržaj Projekta arhitekture
1.3.	Rešenje o određivanju odgovornog projektanta Projekta arhitekture
1.4.	Izjava odgovornog projektanta Projekta arhitekture
1.5.	Tekstualna dokumentacija 1.5.1. Tehnički opis
1.6.	Numerička dokumentacija 1.6.1. Tabelarni prikaz površina objekta, sa prikazom namena 1.6.2. Procenjena investiciona vrednost projektovanih radova 1.6.3. Predmer i predračun 1.6.4. Rekapitulacija
1.7.	Grafička dokumentacija -postojeće stanje 1. Osnova prizemlja 2. Osnova sprata -novoprojektovano 3. Šema rušenja prizemlje 4. Šema rušenja sprat 5. Šema zidanja prizemlje 6. Šema zidanja sprat 7. Novoprojektovano rešenje prizemlje 8. Novoprojektovano rešenje sprat 9. Obrada podova prizemlje 10. Obrada podova sprat 11. Obrada zidova prizemlje 12. Obrada zidova sprat 13. Osnova plafona prizemlje 14. Osnova plafona sprat 15. Detalji spuštenog plafona 16. Šema rasvete prizemlje 17. Šema rasvete sprat 18. Šema električne prizemlje 19. Šema električne sprat 20. Detalj zida tip 1

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">21. Detalj zida tip 222. Detalj zida tip 323. Detalj zida tip 424. Detalj zida tip 525. Detalj zida tip 626. detalj zida tip 727. Detalj zida tip 828. Ograda za stpenice29. staklo za ogradu za stepenice30. Table sa smernicama31. Detalji platforme32. Šema stolarije33. 3D prikaz |
|--|---|

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/9, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 i 83/2018) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Službeni glasnik RS“, br. 72/2018) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu Tehničkog opisa i popisa radova za izvođenje radova na investicionom održavanju hola Doma kulture Babušnica hola P+1, ul. Saše Ivkovića br. 01,u Babušnici, na KP. br. 104, Opština Babušnica određuje se:

MARKO ŽEČEVIĆ mast. ing.arch. broj licence 300 P282 17

Projektant:

Polyarch Niš, studio za projektovanje

Odgovorno lice :

Marko Zečević PR mast. ing. arh.

Pečat:

Potpis:



Broj tehničke dokumentzacije:

03-4/19

Mesto i datum:

Niš, maj 2019.god.

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Glavni projektant Tehničkog opisa i popisa radova za izvođenje radova na investicionom održavanju i uređenju hola Doma kulture Babušnica spratnosti P+1, ul. Saše Ivkovića br. 01, u Babušnici, na KP. br. 104, Opština Babušnica,

MARKO ZEČEVIĆ mast. ing.arch.

IZJAVLJUJEM

1. da je Projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji , propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi Projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva i da objekat ima odgovarajuću nosivost i stabilnost.

Odgovorni projektant:

Marko Zečević mast. ing. arh.

Broj licence:

300 P282 17

Pečat:

Potpis:



Broj tehničke dokumentzacije:

03-4/18

Mesto i datum:

Niš, maj 2019.god.

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.5.1. TEHNIČKI OPIS

uz tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju hola Doma kulture Babušnica, spatnosti P+1, u ul. Saše Ivkovića br. 01 , u Babušnici, na kp. br. 104, Opština Babušnica

I OPŠTE NAPOMENE, LOKACIJA

Projekat je izrađen na osnovu zahteva Investitora, kao i sagledavanja - merenja na licu mesta. Predmet projekta je investiciono održavanje enterijera hola Doma kulture u Babušnici. U toku projektovanja projektanti su bili u stalnoj komunikaciji sa Investitorom, tako da je ova komunikacija dodatno doprinela poboljšanju izrade ovog projekta.

Dom kulture Babušnica se nalazi u ulici Saše Ivkovića br. 01, u Babušnici, na kp. br. 104, Opština Babušnica. Hol Doma kulture koji je predmet rekonstrukcije je Neto površine 161,6 m²i Bruto površine 237,6 m².

II POSTOJEĆE STANJE

Postojeći hol se nalazi u zgradbi Doma kulture u Babušnici spratnosti P+1 (prizemlje+ sprat). Hol gde se radi izvođenje radova na investicionom održavanju se nalazi u prizemlju i na prvom spratu objekta i sadrži ulazni hol, stepenišni prostor i holove u prizemlju i na prvom spratu.

Postojeći podovi u holovima su teraco podovi kao i podna obloga stepeništa. Ograda stepeništa je izrađena od čeličnih profila i drveta.

Unutrašnja stolarija (postojeća stolarija je izradjena od drveta i u kombinaciji drvo-staklo) je dotrajala. Oglasne table u prizemlju i na spratu su izradjene od lamperije koja je dotrajala. Nameštaj koji se nalazi u hodnicima je oštećen, dotrajaо.

Postojeće elektro instalacije su stare i oštećene pa je potrebna njihova zamena.

III REKONSTRUKCIJA KROVA OBJEKTA – NOVOPROJEKTOVANO

Investicionim održavanjem enterijera hola Doma kulture ne menjaju se postojeći gabariti i volumen objekta. U novoprojektovanom stanju poslovni prostor zadržava istu funkcionalnu namenu, ali se dati prostor estetski i funkcionalno bitno poboljšava projektovanim promenama.

Pre početka radova na postojećem stanju potrebno je izneti postojeći nameštaj i demontirati postojeća unutrašnja vrata, rasvetu, utičnice i prekidače, drvene obloge zida, drven portale i drvenu ogradu stepeništa.

Predviđena je izrada novog poda od granitne keramike preko dotrajalog teraco poda, zamena rasvete, gletovanje i krečenje, izrada nove ograde za stepenište.

Takođe, potrebno je zameniti postojeću unutrašnju stolariju. Nova unutrašnja stolarija je medijapska bojena belim poliuretnskim premazom i aluminijumska bez termičkog prekida zastakljena providnim kaljenim stakлом d= 8 mm.

Spušteni plafóni se izrađuju od gips-kartonskih ploča i akustičnih ploča na podkonstrukciji od cd i ud profila.

Preko teraco poda lepe se lepkom za keramiku granitne pločice.

Nova ograda za stepenište se izrađuje od kaljenog stakla debljine 8 mm, sa drvenim rukohvatima. Staklo se pričvršćuje lajsnama koje se postavljaju na gips kartonskim pločama.

Oglasna tabla u prizemlju izrađuje se od čeličnih profila koji sa LED trakama koje se pričvršćuju za profile i table od univera u beloj boji, a oglasna tabla na spratu je univer u beloj boji.

U delu hodnika gde se nalazi stepenište i galerijski prostor zidovi se oblažu gips kartonskim pločama.

Maketa koja se nalazi u hodnikuse restaurira i smešta se na zid koji se izrađuje od čeličnih profila i gips kartonskih ploča i led rasvetom.

Enterijer se oprema novim nameštajem za čekaonice, foteljama, dvosedom, tabureom niskim stočićem. U hodnicima se posavljaju nove zavese.

Postavlja se novi zidni natpis "Biblioteka" iznad ulaza u istu sa pratećom podkonstrukcijom i led trakama.

Ispred vrata za kancelarije u hodnicima se postavljaju ramovi od univera u dezenu drveta, po detaljima iz crteža.

Zidovi i plafoni se gletaju i kreče. Boje koje se koriste za zidove su bela, plava i bež. Plafoni od gips kartonskih ploča su u beloj boji, a plafoni od akustičnih panela su u plavoj boji, na spratu je plafon u hodnicima u bež boji, a spušteni plafon od gips kartonskih ploča je u beloj boji.

Na ulazu ispred stepeništa nalazi se plato koji se proširuje u novoprojektovanom stanju. Plato se izrađuje od betona, preko koga se lije cementna košuljica na koju se postavlja granitna keramika.

Predviđa se izrada novih tabli sa smernicama u prizemlju i na spratu od kaljenog clear stakla koje se spajderima za staklo pričvršćuju za zid.

Elektroenergetske instalacije i rasveta

Napajanje objekta što obuhvata napojni kabl do GRO koji nije deo ovog projekta vec je postojeci (glavnirazvodni orman) kao i OMM na stubu NN mreže (direktna merna grupa sa limitatorima u svemu prema Uslovima za projektovanje i priključenje i napojni kabl nisu predmet ovog projekta. Od GRO predviđaju se napojni kablovi tipa N2XH-J i to : -za RT (sprot) : N2XH-J 5x6mm² Predviđeni kablovi za razvod priključnica i osvetljenja su takođe predviđeni beshalogenim tipa N2XH i oni se postavljaju ispod maltera ili u gibljivim PVC cevima dovoljnih dimenzija,kao i po perforiranim nosačima kablova PNK ukoliko se za to ukazepotreba. Razvodne table su predvidjene od izolacionih materijala i svaka treba biti dovoljnih dimenzija za smeštaj potrebne elektro opreme (automatski osigurači,ZUDS 40/0,5 A/A i 25/0,03A/A za priključnice u kupatilu,signalnu sijalicu niže tarife i dr.).

Svetiljke opšteg osvetljenja su odabrane prema nameni prostorija i to na sledeći način:

- kancelarije ugradni LED paneli 600x600mm,4000K,
- pomoćne prostorije (kuhinja,garderoba..): LED svetiljkesa povećanim stepenom IP zaštite
- steperište i zajedničke površine:plafonjere i zidne svetiljke sa LED izvorom svetla
- proizvodna hala: LED svetiljke u IP 65,IK 08,4000K, 58W,6000lm,Ra>80.

Komandovanje osvetljenja u kancelarijama i ostalim prostorijama upravnog dela je preko instalacionih prekidača koje montirati na visini od 1,20m od kote gotovog poda,a u proizvodnom delu sa tasterima i impulsnim releom uz grupne prekidače po linijama koji su smešteni na vratima RO . Protivpanično osvetljenje je predviđeno sa svetilkama sa LED izvorima svetla i aku baterijama za autonomiju od 3h.

Marko Zečević mast.ing.arh




1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.6.1. TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA OBJEKTA PO PROSTORIMA I ETAŽAMA, SA PRIKAZOM NAMENA

R.B.	NAZIV PROSTORIJE	P (m ²)	O (m')	POD
PRIZEMLJE				
1-P1	hol	67.3	71	granitna keramika
2-P2	platforma	12.2	17.6	granitna keramika
SPRAT				
3-P1	galerija	12.1	15.96	granitna keramika
4-P1	hol	58.2	64.5	granitna keramika
STEPENIŠNI PROSTOR				
1	Stepenisni prostor	11.8		granitna keramika
UKUPNA NETO POVRŠINA		161.6		
UKUPNA BRUTO POVRŠINA		237.6		

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

-POSTOJEĆE STANJE



Nije predmet intervencije


НАПОМЕНА : Sve dimenziije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE


faza Tehnički opis i
popis radova crtež
Postojeće stanje prizemlje

investitor Dom kulture Babušnica lokacija Saše Ivković br.1 Babušnica razmjer
list br. 1

odg. projektant m.i.a Marko Zečević
projektant Aleksandar Ivić
projektant d.i.a Mihailo Petrović
projektant m.i.a Milica Paunović
projektant d.i.a Tamara Đurić
projektant d.i.a Sanja Halas



Maj 2019.



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.


projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE




odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
projektant	Aleksandar Ivić
projektant	d.i.a Mihailo Petrović
projektant	m.i.a Milica Paunović
projektant	d.i.a Tamara Đurić
projektant	d.i.a Sanja Halas
list br.	2
datum	Maj 2019.

Nije predmet intervencije

-NOVOPROJEKTOVANO






V11-V23 demontaža postojećih vrata
V25-V26 rušenje portala


Nije predmet intervencije

NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat	INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE	odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
	HOLA DOMA KULTURE	projektant	Aleksandar Ivić
faza	Tehnički opis i	projektant	d.i.a Mihailo Petrović
	popis radova	projektant	m.i.a Milica Paunović
investitor	Šema rušenja srat	projektant	d.i.a Tamara Đurić
		projektant	d.i.a Sanja Halas
lokacija	Dom kulture Babušnica	razmara	list br.
	Saše Ivković br.1 Babušnica	1:50	4
datum			Maj 2019.







zidanje zidova od kanufa


Nije predmet intervencije


NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE



odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
projektant	Aleksandar Ivić
projektant	d.i.a Mihailo Petrović
projektant	m.i.a Milica Paunović
projektant	d.i.a Tamara Đurić
projektant	d.i.a Sanja Halas
investitor	lokacija
	Saše Ivković br. 1 Babušnica
	razmera
	1:50
list br.	6
datum	Maj 2019.





NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis i
popis radova

investitor Dom kulture Babušnica

odg. projektant
m.i.a Marko Zečević

projektant Aleksandar Ivić

projektant d.i.a Mihailo Petrović

projektant m.i.a Milica Paunović

projektant d.i.a Tamara Đurić

projektant d.i.a Sanja Halas


lokacija Saše Ivković br.1 Babušnica


razmera 1:50

list br. 8

datum Maj 2019.









$P_1=69.6\text{ m}^2$ sive granitne pločice 60x60cm
 $P_3=15.3$ sive granitne pločice 60x60cm (podna obloga stepenica)
Nije predmet intervencije

NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat	INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE	odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
	HOLA DOMA KULTURE	projektant	Aleksandar Ivić
faza	Tehnički opis i popis radova	projektant	d.i.a Mihailo Petrović
		projektant	m.i.a Milica Paunović
		projektant	d.i.a Tamara Đurić
		projektant	d.i.a Sanja Halas
investitor	lokacija	razmjeru	
	Dom kulture Babušnica	Saše Ivković br.1 Babušnica	list br. 1:50
			datum 10. Maj 2019.







Z1-Bela boja boja
Z2-Plava boja
Z3-Bež boja

Nije predmet intervencije

NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.




projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE odg. projektant m.i.a Marko Zečević
HOLA DOMA KULTURE


faza Tehnički opis i crtež popis radova Obrada zidova sprat

investitor lokacija razmera
Dom kulture Babušnica Saše Ivković br.1 Babušnica 1:50

list br. 12

datum Maj 2019.










NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE



odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
projektant	Aleksandar Ivić
projektant	d.i.a Mihailo Petrović
projektant	m.i.a Milica Paunović
projektant	d.i.a Tamara Đurić
projektant	d.i.a Sanja Halas
investitor	lokacija
	Saše Ivković br. 1 Babušnica
	razmera
	1:50
list br.	14
datum	Maj 2019.

D1**D3****D5****D2****D4**

NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.


projekat **INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE**

faza **Tehnički opis i
popis radova** crtež **DETALJI PLAFONA**

investitor **Dom kulture Babušnica** lokacija **Saše Ivković br.1 Babušnica** razmera **1:10**

odg. projektant m.i.a Marko Zečević	projektant Aleksandar Ivić
projektant d.i.a Mihailo Petrović	projektant m.i.a Milica Paunović
projektant d.i.a Tamara Đurić	projektant d.i.a Sanja Halas
list br. 15	datum Maj 2019.





NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.


projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis i
popis radova crtež
Šema rasvete prizemlje

investitor Dom kulture Babušnica lokacija Saše Ivković br. 1 Babušnica razmara 1:50

odg. projektant m.i.a Marko Zečević
projektant Aleksandar Ivić
projektant d.i.a Mihailo Petrović
projektant m.i.a Milica Paunović
projektant d.i.a Tamara Đurić
projektant d.i.a Sanja Halas
list br. 16 datum Maj 2019.







NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE




odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
projektant	Aleksandar Ivić
projektant	d.i.a Mihailo Petrović
projektant	m.i.a Milica Paunović
projektant	d.i.a Tamara Đurić
projektant	d.i.a Sanja Halas
investitor	lokacija
	Saše Ivković br.1 Babušnica
	razmera
	1:50
list br.	17
datum	Maj 2019.



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat	INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE	odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
	HOLA DOMA KULTURE	projektant	Aleksandar Ivić
faza	Tehnički opis i popis radova	projektant	d.i.a Mihailo Petrović
	Šema električke prizemlje	projektant	m.i.a Milica Paunović
investitor		projektant	d.i.a Tamara Đurić
		projektant	d.i.a Sanja Halas
lokacija	Saše Ivković br. 1 Babušnica	razmara	1:50
list br.	18	datum	Maj 2019.







NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat	INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE	odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
	HOLA DOMA KULTURE	projektant	Aleksandar Ivić
faza	Tehnički opis i popis radova	projektant	d.i.a Mihailo Petrović
	Šema električne splet	projektant	m.i.a Milica Paunović
investitor	lokacija	razmera	list br.
Dom kulture Babušnica	Saše Ivković br.1 Babušnica	1:50	19
			datum
			Maj 2019.

Presek 1-1



Основы



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE HOLA DOMA KULTURE


faza	Tehnički opis i popis radova	crtež Zid tip 1
investitor	lokacija	razmera
Dom kulture Babušnica	Saše Ivković br. 1 Babušnica	1:25

odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
projektant	Aleksandar Ivić
projektant	d.i.a Mihailo Petrović
projektant	m.i.a Milica Paunović
projektant	d.i.a Tamara Đurić
projektant	d.i.a Sanja Halas
list br.	datum
20	Mai 20




 POLYARCHY

Presek 2-2



Osnova/ Presek 1-1



Gip kartonske ploče bež boja



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis i
popis radova

crtež

Zid tip 2

investitor
Dom kulture Babušnica

lokacija
Saše Ivković br.1 Babušnica

razmara
1:50

odg. projektant
m.i.a Marko Zečević

projektant Aleksandar Ivić

projektant d.i.a Mihailo Petrović

projektant m.i.a Milica Paunović


projektant d.i.a Tamara Đurić

projektant d.i.a Sanja Halas



list br.
21

datum
Maj 2019.


Presek 1-1



Presek 2-2



Detalj R=1:10



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis i
popis radova


investitor
Dom kulture Babušnica

odg. projektant
m.i.a Marko Zečević
projektant Aleksandar Ivić
projektant d.i.a Mihailo Petrović


projektant m.i.a Milica Paunović
projektant d.i.a Tamara Đurić
projektant d.i.a Sanja Halas

list br. 22
datum Maj 2019.


Presek 1-1




Presek 2-2



Osnova



Detc



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE HOLA DOMA KULTURE

faza	Tehnički opis i popis radova	crtež
		Zid tip 4
investitor	lokacija	razmera
Dom kulture Babušnica	Saše Ivković br. 1 Babušnica	1:25

odg. projektant
m.i.a Marko Zečević

projektant Aleksandar Ivić
projektant d.i.g Mihailo Petrović

projektant m.i.a Milica Paunović
projektant d.i.o Tamara Đurić

projektaan d.i.d Tamara Dunc
projektant d.i.a Sanja Halas


list br. 23 datum Mai 2019




POLYARCHY

Zid tip 5


Presek 1-1



Presek 2-2



Osnova



Gip kartonske ploče bež boja


NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.



projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis i
popis radova crtež
Zid tip 5

investitor Dom kulture Babušnica lokacija Saše Ivković br.1 Babušnica razmera 1:25

odg. projektant m.i.a Marko Zečević
projektant Aleksandar Ivić
projektant d.i.a Mihailo Petrović
projektant m.i.a Milica Paunović
projektant d.i.a Tamara Đurić
projektant d.i.a Sanja Halas
list br. 24 datum Maj 2019.





NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat	INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE HOLA DOMA KULTURE		
faza	Tehnički opis i popis radova	crtež	Zid tip 6
investitor	Dom kulture Babušnica	lokacija	Saše Ivković br.1 Babušnica
		razmera	1:25


odg. projektant	m.i.a Marko Zečević
projektant	Aleksandar Ivić
projektant	d.i.a Mihailo Petrović
projektant	m.i.a Milica Paunović
projektant	d.i.a Tamara Đurić
projektant	d.i.a Sanja Halas
list br.	25
datum	Maj 2019.




Gip kartonske ploče bež boja




Presek 1-1



Presek 2-2



Osnova



Univer bela boja





NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza	Tehnički opis i popis radova	crtež	Zid tip 7
investitor	Dom kulture Babušnica	lokacija	Saše Ivković br.1 Babušnica
		razmara	1:25
		list br.	26
		datum	Maj 2019.



[Signature]



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.


projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOĆA DOMA KULTURE

faza	Tehnički opis i popis radova	crtež	
investitor	Dom kulture Babušnica	lokacija	razmera Saše Ivković br 1 Babušnica 1:50




S. J. Gluck

 POLYARCH



Osnova



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis popis radova

crtež

popis radova
investitor
Dom kulture Babušnica

lokacija
Saše Ivković br 1 Babišnica

odg. projektant
mig Marko Zečević

projektant Aleksandar Ivić

projektant d.i.a Mihailo Petrović


projektant m.i.a Milica Paunović

projektant d.i.a Tamara Đurić
s-a diezba d.i.a Svetlana Hala

projektant d.i.a Sanja Halas
list br. 28 datum Mai 2019



POLYARCH
POLYARCH



staklo clear

NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis i
popis radova

crtež
Staklo za ogradu za stepenice

investitor
Dom kulture Babušnica

lokacija
Saše Ivković br. 1 Babušnica

odg. projektant m.i.a Marko Zečević

projektant Aleksandar Ivić

projektant d.i.a Mihailo Petrović

projektant m.i.a Milica Paunović

projektant d.i.a Tamara Đurić

projektant d.i.a Sanja Halas

list br.

29

datum

Maj 2019.



[Handwritten signature]




Table sa smernicama 1





Table sa smernicama 2



NAPOMENA : Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE

faza Tehnički opis i
popis radova crtež
Table sa smernicama

investitor lokacija razmara
Dom kulture Babušnica Saše Ivković br.1 Babušnica 1:25

odg. projektant m.i.a Marko Zečević

projektant Aleksandar Ivić

projektant d.i.a Mihailo Petrović

projektant m.i.a Milica Paunović

projektant d.i.a Tamara Đurić

projektant d.i.a Sanja Halas



list br. 30

datum Maj 2019.




[Handwritten signature]

Presek 1-1



Detalj R=1:5





NAPOMENA : Sve dimenziije proveriti na licu mesta.

projekat INVESTICIONO ODRŽAVANJE I UREĐENJE
HOLA DOMA KULTURE


faza Tehnički opis i
popis radova crtež
investitor Dom kulture Babušnica Platforma

odg. projektant m.i.a Marko Zečević	Aleksandar Ivić
projektant d.i.a Mihailo Petrović	
projektant m.i.a Milica Paunović	
projektant d.i.a Tamara Đurić	
projektant d.i.a Sanja Halas	
list br. 31	datum Maj 2019.

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 1
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x100
Boja / završna obrada:	Poliuretanski premaz u beloj boji;	Leva vrata:	3 kom
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Desna vrata:	3 kom
		Prvi sprat:	1 kom
		Drugi sprat:	5 kom
		Ukupno:	6 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



OPIS

OPIS:

Unutrašnja jednokrilna vrata.

Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm

sa sačastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene belim poliuretanskim premazom.


Vrata snabdeti sa tri skrivene šarke, klasičnom ACB bravom 65 mm i kvakom

Vratno krilo je ravno obrezano. Vrata poseduju diht gumu koja se nalazi na štoku. Montiranje je suvomontažno, montaža pur-penom, pervajz lajsne su štelujuće.




Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 2
Konstrukcija:	Pocinkovani čelk	Zid. mere /cm/:	219x100
Boja / završna obrada:	Epoksidna polyester bela boja	Leva vrata:	1 kom
Ispuna:	Ispuna od kamene vune	Desna vrata:	/
		Prvi sprat:	/
		Drugi sprat:	1 kom
		Ukupno:	1 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



leva vrata desna vrata

OPIS

OPIS:

Unutrašnja jednokrilna protipožarna vrata EI120.

Krillo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika, štok tipa "Z". Protipožarna ispuna je od kamene vune.

Vrata su bojena epoksidnom polyester bojom u beloj boji.

Vrata snabdeti su 3 šarke, od čega su gornja i donja šarka sa kugličnim ežajem, šteljuće po visini, a srednja šarka sa oprugom za samozatvaranje. Cilindar L=95 sa 3 ključa.

Brava je čelična protipožarna.

Debljina krila vrata je 65 mm, debljina štoka je 86 mm. U štoku vrata se nalazi termoeksplandirajuća traka.

Pervajz lajsna je 50 mm. Vrata nemaju prag.



Vrata moraju da poseduju atest o protipožarnosti na 120 min protipožarnosti.



[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 3
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x100
	Poliuretanski premaz u beloj boji;	Leva vrata:	2
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Desna vrata:	/
		Prvi sprat:	1
		Drugi sprat:	1
		Ukupno:	2 kom



OPIS

OPIS:

Unutrašnja jednokrilna vrata.

Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm

so sačastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene belim poliuretanskim premazom.

Vrata snabdeti sa tri skrivene šarke, klasičnom ACB bravom 65 mm i kvakom


Vratno krilo je ravno obrezano. Vrata poseduju diht gumu koja se nalazi na štoku. Montiranje je suvomontažno, montaža pur-penom, pervajz lajsne su štelujuće.



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 4
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x100
	Poliuretanski premaz u beloj boji;	Leva vrata:	1 kom
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Desna vrata:	/
		Prvi sprat:	/
		Drugi sprat:	1 kom
		Ukupno:	1 kom



OPIS

OPIS:

Unutrašnja jednokrilna vrata.

Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm

sa sačastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene belim poliuretanskim premazom.


Vrata snabdeti sa tri skrivene šarke, klasičnom ACB bravom 65 mm i kvakom

Vratno krilo je ravno obrezano. Vrata poseduju diht gumu koja se nalazi na štoku. Montiraju se suvomontažno, montaža pur-penom, pervaiz lajsne su štelujuće.



Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 5
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x202
	Boja drveta: poliuretanski premaz u beloj boji;		
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Prvi sprat:	1 kom
		Drugi sprat:	/
		Ukupno:	1 kom



OPIS


OPIS:

Unutrašnja dvokrilna vrata. Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm sa sačastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lajne završno bojene belim poliuretanskim premazom.
Vrata snebdebi bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.





Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 6
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x80
Boja / završna obrada:	Boja drveta: poliuretanski premaz u beloj boji;	Leva vrata:	/
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Desna vrata:	1 kom
		Prvi sprat:	1 kom
		Drugi sprat:	/
		Ukupno:	1 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



OPIS

OPIS:


Unutrašnja jednokrilna vrata. Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm sa sedastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lojsne završne bojene belim poliuretanskim premazom.
Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihting gumom na vezi krila sa štokom.





Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

[Handwritten signature]

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 7
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x80
	Boja drveta: poliuretanski premaz u beloj boji;	Leva vrata:	1 kom
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Desna vrata:	1 kom
		Prvi sprat:	2 kom
		Drugi sprat:	/
		Ukupno:	2 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



OPIS

OPIS:


Unutrašnja jednokrilna vrata. Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm sa sačastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lojsne završno bojene belim poliuretanskim premozom.
Vrata snebdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.



[Handwritten signature]

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 8
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x70
	Boja drveta: poliuretanski premaz u beloj boji;	Leva vrata:	/
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Desna vrata:	1 kom
		Prvi sprat:	1 kom
		Drugi sprat:	/
		Ukupno:	1 kom



OPIS



OPIS:

Unutrašnja jednokrilna vrata. Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm sa sačastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene belim poliuretanskim premazom.
Vrata snebdebi bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.




Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 9
Konstrukcija: Ispuna:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm Boja drveta: poliuretanski premaz u beloj boji;	Zid. mere /cm/: Leva vrata: Desna vrata:	219x90 / 2 kom
	Ispuna od kartonskog sača	Prvi sprat: Drugi sprat: Ukupno:	1 kom 1 kom 2 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



OPIS


OPIS:
Unutrašnja jednokrilna vrata. Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm sa sacastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene belim poliuretanskim premazom.
Vrata snabdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.



[Handwritten signature]

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 10
Konstrukcija:	Drvena konstrukcija obostrano obložena MDF 4mm	Zid. mere /cm/:	219x70
	Boja drveta: poliuretanski premaz u beloj boji;	Leva vrata:	1 kom
Ispuna:	Ispuna od kartonskog sača	Desna vrata:	1 kom
		Prvi sprat:	2 kom
		Drugi sprat:	/
		Ukupno:	2 kom



OPIS


OPIS:

Unutrašnja jednokrilna vrata. Krilo vrata je na drvenoj konstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm sa sačastom ispunom između. Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene belim poliuretanskim premazom. Vrata snebdeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.





Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 11
Konstrukcija:	Aluminijumska konstrukcija bez termičkog prekida	Zid. mere /cm/:	306x200
Boja / završna obrada:	Natur aluminijum		
Ispuna:	Termoizolaciono staklo 4+12+4 mm, spoljašnje staklo transparentno, d=4 mm unutrašnje staklo transparentno, niskoemisiono (Low-E), d=4mm	Prvi sprat:	1 kom
		Drugi sprat:	/
		Ukupno:	1 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata




OPIS

Opis:
Portal sa dvokrilim vratima od aluminijumskih profila bez termičkog prekida. Zastakljen je providnim kaljenim stakлом d= 8mm.
Montaža se izvodi u svim postupkom preko slegih štokova od čeličnih profila.
Diktovanje se izvodi trajnoelastičnim kitom i okrilnim silikonom. Šarke su od Inoxa, štok je pun aluminijumski, brava je sa kvakom od Inoxa.





Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 12
Konstrukcija:	Aluminijumska konstrukcija bez termičkog prekida	Zid. mere /cm/:	306x197
	Natur aluminijum		
Ispuna:	Termoizolaciono staklo 4+12+4 mm, spoljašnje staklo transparentno, d=4 mm unutrašnje staklo transparentno, niskoemisiono (Low-E), d=4mm	Prvi sprat:	2 kom
		Drugi sprat:	1 kom
		Ukupno:	3 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



OPIS


Opis:

Portal sa dvokrilnim vratima od aluminijumskih profila bez termičkog prekida. Zastakljen je transparentnim termoizolacionim staklom 4+12+4 mm, flot kvaliteta, gde spoljašnje staklo ima debljinu d=4 mm, a unutrašnje je prevučeno slojem plamenitog metala (niskoemisiono Low-E), debljine d=4 mm. Montaža se izvodi suvim postupkom preko slepih štokova od čeličnih profila. Dihovanje se izvodi trajnoelastičnim kitom i akrilnim silikonom.




Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!


Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 13
Konstrukcija:	Aluminijumska konstrukcija bez termičkog prekida	Zid. mere /cm/:	306x190
	Natur aluminijum	Leva vrata:	
Ispuna:	Termoizolaciono staklo 4+12+4 mm, spoljašnje staklo transparentno, d=4 mm unutrašnje staklo transparentno, niskoemisiono (Low-E), d=4mm	Desna vrata:	
		Prvi sprat:	1 kom
		Drugi sprat:	/
		Ukupno:	1 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



leva vrata desna vrata



OPIS

Opis:


Portal sa dvokrilnim vratima od aluminijumskih profila bez termičkog prekida. Zastakljen je transparentnim termoizolacionim staklom 4+12+4 mm, flot kvaliteta, gde spoljašnje staklo ima debjinu d=4 mm, a unutrašnje je prevučeno slojem plamenitog metala (niskoemisiono Low-E), debeline d=4 mm. Montaža se izvodi suvim postupkom preko slepih štokova od čeličnih profila. Dihovanje se izvodi trajnoelastičnim kitom i akrilnim slikonom.




[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!


Naziv:	Šeme stolarije	Oznaka pozicije:	Vrata tip 14
Konstrukcija:	Aluminijumska konstrukcija bez termičkog prekida	Zid. mere /cm/:	306x180
	Natur aluminijum		
Ispuna:	Termoizolaciono staklo 4+12+4 mm, spoljašnje staklo transparentno, d=4 mm unutrašnje staklo transparentno, niskoemisiono (Low-E), d=4mm	Prvi sprat:	/
		Drugi sprat:	2 kom
		Ukupno:	2 kom



usvojeni smjer otvaranja vrata



leva vrata desna vrata




OPIS

Opis:
Portal sa dvokrilnim vratima od aluminijumskih profila bez termičkog prekida. Žastaklen je transparentnim termoizolacionim staklom 4+12+4 mm, što je kvaliteta, gde spoljašnje staklo ima debljinu d=4 mm, a unutrašnje je prevučeno slojem plemenitog metala (niskoemisiono Low-E), debljine d=4 mm. Montaža se izvodi suvim postupkom preko slepih štokova od čeličnih profila. Dihovanje se izvodi trajnoelastičnim kitom i akrilnim silikonom.





Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

Naziv:	Šeme stolarije	
Konstrukcija:	Pocinkovani čelk	
	Epoksidna polyester bela boja	
Ispuna:	Ispuna od kamene vune	



usvojeni smjer otvaranja vrata



OPIS

OPIS:

Unutrašnja dvokrilna protipožarna vrata EI120.

Krillo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika, štok tipa "Z". Protipožarna ispuna je od kamene vune.

Vrata su bojena epoksidnom polyester bojom u beloj boji.

Vrata snabdeti su 3 šarke, od čega su gornja i donja šarka sa kugličnim ežajem, štelujuće po visini, a srednja šarka sa oprugom za samozačvršćenje. Cilindr L=95 sa 3 ključa.

Brava je čelična protipožarna.

Debljina krila vrata je 65 mm, debljina štoka je 86 mm. U štoku vrata se nalazi termoekspandirajuća traka.

Pervajz lajsna je 50 mm. Vrata nemaju prag.

Vrata moraju da poseduju atest o protipožarnosti na 120 min protipožarnosti.



Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !
Sve mere proveriti na licu mesta !!!

